

衣浦港中部電力(株) 武豊火力発電所5号機及び衣浦1号地最終処分場建設工事のお知らせ

2019年3月

中部電力(株)武豊火力発電所5号機および衣浦1号地最終処分場建設工事に伴い、衣浦港1号地前面海域において棧橋・護岸の築造等の工事(2018年3月～2022年3月)を行います。このうち、2019年4月から2020年3月までの工事内容をお知らせしますので、特に中央航路及び付近海域を航行する船舶は十分注意いただき、工事へのご理解・ご協力をお願いします。

1. 工事作業の期間及び時間

1) 工事作業期間 **2019年4月1日～2020年3月31日** 日出から日没まで(地盤改良作業等は除く)

2) 作業工程 [— : 海上工事、 - - : 浚渫工事(内容については別途お知らせいたします。)]

工事件名(施工者)	2019年												2020年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1月	2月	3月		
武豊火力発電所5号機土木建築工事 (大成建設株式会社)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
武豊火力発電所5号機石炭受入コンベア設置工事 (宇部興産機械株式会社)																	
衣浦1号地前面北側灰捨地護岸工事 (五洋建設・鹿島建設・不動テトラ共同企業体)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
衣浦1号地前面北側灰捨地石炭受入棧橋設置工事 (五洋建設)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

2. 工事区域の設定(図1～図3参照)

工事は、11個の工事用灯浮標及び1個の標識灯により設定した工事区域内で作業を行います。なお、工事区域は必要最低限とし、工事区域内には垂下型及び自立型汚濁防止膜を2重に設置します。

3. 工事作業の概要(図1、図3参照)

- ① 武豊火力発電所5号機土木建築工事
工事区域内で、杭打船及び起重機船等により棧橋・深層取水設備等の築造を行います。
- ② 武豊火力発電所5号機石炭受入コンベア設置工事
工事区域内で、起重機船等により設備の設置を行います。
- ③ 衣浦1号地前面北側灰捨地護岸工事
工事区域内で、深層混合処理船及び起重機船等により護岸の築造を行います。
- ④ 衣浦1号地前面北側灰捨地石炭受入棧橋設置工事
工事区域内で、杭打船及び起重機船等により棧橋の築造を行います。

4. 安全対策

1) 警戒船の配備(図3、図5参照)

工事作業中は、**工事区域船舶出入口至近に警戒船(VHF搭載)**を配備して、一般船舶に対し、工事区域内の侵入及び工事作業船への異常接近防止の注意喚起、問い合わせに対する情報提供、ならびに、工事作業船の誘導を行います。

2) 作業船旗の掲揚(図4、図5参照)

警戒船を含む工事作業船は、作業船旗を掲げます。

3) 汚濁防止膜の夜間における表示(図3参照)

プレジャーボート等が夜間に誤って工事区域に侵入し、汚濁防止膜に接触しないよう、垂下型汚濁防止膜に40m間隔で標識灯(非同期)を設置します。

4) 工事作業船の運航

工事作業船は、一般船舶の運航を妨げないように運航します。

工事作業に関する問い合わせ先

武豊火力発電所建設工事災害防止協議会 海上工事災害防止分科会【航行センター】
中部電力株式会社 武豊火力建設所 衣浦1号地最終処分場建設所

TEL 070-2621-4152
TEL 0569-72-1121(代表)

FAX 052-308-6679
FAX 0569-73-5179

※本事業は2019年4月1日に中部電力(株)から(株)JERAへ事業継承し、引き続き工事を進めてまいります。なお、連絡先電話番号の変更はありません。

